

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont zabytkowej cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy oraz parkanu w Grodzisku					
1		PRACE REMONTOWE CERKWI			
1.1		REMONT COKOŁU			
1	1 KNR 2-02 d.1. 1914-05 1	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - warstwa betonowa na cokole $0,9 * ((5,42 + 0,50 + 3,22 + 2,92 + 0,75 + 0,75 + 2,92 + 3,24 + 0,58 + 1,53 + 0,58 + 0,98 + 3,33 + 0,85 + 2,92 + 0,58 + 0,58 + 5,42 + 3,22 + 2,92 + 0,75 + 0,75 + 2,92 + 3,24 + 0,58 + 1,53) * 1,08)$	m ² m ²	 51,50	
				RAZEM	51,50
2	2 TZKBNK IV - d.1. 132 1	Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.ponad 0.35 m2 i głęb. do 0.30 m 51,5	m ² m ²	 51,50	
				RAZEM	51,50
3	3 KNR AT-27 d.1. 0102-04 1	Piaskowanie powierzchni muru 51,5	m ² m ²	 51,50	
				RAZEM	51,50
4	4 KNR 19-01 d.1. 0639-04 1	Przygotowanie kamienia do impregnacji 51,50	m ² m ²	 51,50	
				RAZEM	51,50
5	5 KNR 0-25 d.1. 0204-01 1 0201 I 03 analogia	Impregnacja podmurówki preparatem ochronnym np. Sarsil kamień. 51,50	m ² m ²	 51,50	
				RAZEM	51,50
6	6 KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 10,3	m ³ m ³	 10,30	
				RAZEM	10,30
7	7 d.1. kalk. własna 1	Utylizacja materiału z rozbiórki 10,3	m ³ m ³	 10,30	
				RAZEM	10,30
1.2		ELEWACJA			
8	8 TZKBNK VIII d.1. 05-164 2	Zabezpieczenie istniejącej stolarki folią 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9	9 TZKBNK VIII d.1. 06-09 2	Odbicie tynków zewnętrznych ze ścian, pilastrów wieńców i gzymsów 546,86*0,7	m ² m ²	 382,80	
				RAZEM	382,80
10	10 KNR AT-27 d.1. 0102-04 2	Piaskowanie powierzchni muru $((1,53 + 0,58 + 0,58 + 0,62 + 1,30 + 0,8 + 0,13 + 0,34 + 3,80 + 0,34 + 0,13 + 0,81 + 1,25 + 0,67 + 0,55 + 0,5 + 2,08 + 1,34 + 1,42 + 0,58) * 2 + 12,03) * 6,35 + 3,67 * 4,80 * 4 + (1,53 + 0,58 + 3,22 + 4,87 + 3,24) * 2 * 4,35) * 1,05$ $12,03 * 4,35 - 0,5 * 12,03 * 2,50$ $-(1,90 * 3,57 + 1,30 * 2,76 + 0,85 * 2,76 * 2 + 1,30 * 2,76 + 1,90 * 3,57)$	m ² m ² m ²	 535,00 37,29 -25,43	
				RAZEM	546,86
11	11 ZKNR C-2 d.1. 0418-03 2	Uzupełnienie i naprawa ścian filarów, pilastrów, gzymsów, attyk z cegły 38	m ² m ²	 38,00	
				RAZEM	38,00
12	12 KNR AT-22 d.1. 0301-05 2	Mycie elewacji 546,86	m ² m ²	 546,86	
				RAZEM	546,86
13	13 KNR 9-21 d.1. 0406-05 2	Odgrzybianie elewacji 546,86	m ² m ²	 546,86	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	546,86
14	KNNR-W 2 d.1. W0803-03 2 analogia	Wzmocnienie ścian środkiem Silikatfestiger	m ²		
		546,86	m ²	546,86	
				RAZEM	546,86
15	TZKNBK VIII d.1. 06-23 2 analogia	Wykonanie tynku podkładowego w miejscu skutych tynków	m ²		
		poz.9	m ²	382,80	
				RAZEM	382,80
16	TZKNBK VIII d.1. 06-23 2 analogia	Wykonanie obrzutki np Vorspritzmortel w miejscu skutych tynków	m ²		
		382,8	m ²	382,80	
				RAZEM	382,80
17	TZKNBK VIII d.1. 06-23 2 analogia	Wykonanie tynku podkładowego na całości elewacji	m ²		
		poz.10	m ²	546,86	
				RAZEM	546,86
18	KNR 0-23 d.1. 2812-06 2 analogia	Zatopienie siatki elewacyjnej w tynku podkładowym (w miejscach pozostawionego tynku). (poz.10-poz.9)*1,15	m ²		
			m ²	188,67	
				RAZEM	188,67
19	KNR AT-26 d.1. 0301-04 2	Tynk wierzchni np Feinputz I Dekorputz L	m ²		
		546,86	m ²	546,86	
				RAZEM	546,86
20	KNR K-01 d.1. 0307-05 2	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m ²		
		546,86	m ²	546,86	
				RAZEM	546,86
21	KNR 2-02 d.1. 1604-01 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		550	m ²	550,00	
				RAZEM	550,00
22	KNR 2-02 r. d.1. 16 z.sz.5.15 2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)	m-g		
				RAZEM	563,82
23	KNR 4-01 d.1. 0108-09 2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		5,8	m ³	5,80	
				RAZEM	5,80
24	d.1. kalk. własna 2	Utylizacja materiału z rozbiórki	m ³		
		5,80	m ³	5,80	
				RAZEM	5,80
1.3		SCHODY I MURKI			
25	KNR 4-04 d.1. 0301-08 3	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
		1,12*2 <murki przy schodach>	m ³	2,24	
		3,0*1,21*0,7 <schody tylne>	m ³	2,54	
		(2,9*3,80*0,3+3,80*0,35*0,3*3)*2<schody boczne>	m ³	9,01	
				RAZEM	13,79
26	KNR 2-01 d.1. 0317-0101 3	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		2,5	m ³	2,50	
				RAZEM	2,50
27	KNR 2-02 d.1. 0218-01 3	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		(3,80*0,35*0,2*6)*2+0,3*0,2*1,2*6 <stopnie>	m ³	3,62	
		2,92*3,80*0,2*2+1,20*1,20*0,2+<plyty>			
				RAZEM	3,62

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-02 d.1. 0290-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane o śr. 8-14 mm 0,1	t t	 0,10	 0,10
				RAZEM	0,10
29	NNRNKB d.1. 202 2147-01 3	(z.IV) Okładziny schodów i spoczników z płyt granitowych 3,80*(0,35+0,2)*8+(0,3+0,2)*1,2*6 <stopnie> 2,92*3,80*2+1,20*1,20<płyty>	m ² m ² m ²	 20,32 23,63	 43,95
				RAZEM	43,95
30	KNR 2-02 d.1. 1207-01 3	Balustrady schodowe 3,2	m m	 3,20	 3,20
				RAZEM	3,20
31	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 13,79	m ³ m ³	 13,79	 13,79
				RAZEM	13,79
32	kalk. własna d.1. 3	Utylizacja materiału z rozbiórki 13,79	m ³ m ³	 13,79	 13,79
				RAZEM	13,79
2		REMONT PARKANU (STRONY PÓLNOČNA I ZACHODNIA)			
33	TZKNBK VIII d.2 06-09	Odbicie tynków zewnętrznych ze ścian, pilastrów wieńców i gzymsów 2,36* (57,07-11*0,62)*2 <strona północna> 2,36* (15,04+15,04-7*0,62)*2 <strona zachodnia> 2,99*0,70*40 <slupy>	m ² m ² m ² m ²	 237,18 121,49 83,72	 442,39
				RAZEM	442,39
34	KNR 0-40 d.2 0206-12	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego o gr. pow. 75-80 cm 15,04+15,04+57,07	m m	 87,15	 87,15
				RAZEM	87,15
35	KNR 9-21 d.2 0406-05	Odrzymbianie ścian po skuciu tynków 442,39	m ² m ²	 442,39	 442,39
				RAZEM	442,39
36	TZKNBK VIII d.2 06-23 analogia	Wykonanie obrzutki w miejscu skutych tynków 442,39	m ² m ²	 442,39	 442,39
				RAZEM	442,39
37	TZKNBK VIII d.2 06-23 analogia	Wykonanie tynku podkładowego 442,39	m ² m ²	 442,39	 442,39
				RAZEM	442,39
38	KNR AT-26 d.2 0301-04	Wykonanie tynku renowacyjnego wapienno piaskowego 442,39	m ² m ²	 442,39	 442,39
				RAZEM	442,39
39	KNR K-01 d.2 0307-05	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków renowacyjnych 442,39	m ² m ²	 442,39	 442,39
				RAZEM	442,39
40	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe 442,39	m ² m ²	 442,39	 442,39
				RAZEM	442,39
41	KNR 2-02 r. d.2 16 z.sz.5,15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz. 33,36,37,38,39)			
42	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 442,39*0,03	m ³ m ³	 13,27	 13,27
				RAZEM	13,27
43	kalk. własna d.2	Utylizacja materiału z rozbiórki 13,27	m ³ m ³	 13,27	 13,27
				RAZEM	13,27

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	TZKNBK XV d.2 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza - Brama 2,50*2,70*2	m ² m ²	13,50	
				RAZEM	13,50
45	TZKNBK XV d.2 0547-01	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żelaznych - pierwszy raz 13,50	m ² m ²	13,50	
				RAZEM	13,50
46	TZKNBK XV d.2 0547-02	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żelaznych - drugi raz 13,50	m ² m ²	13,50	
				RAZEM	13,50